| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Размещение изделия, клемма* | | |
| | | | B | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт | 8 | |
| | | | BST1 | Термостат для вентиляторов (0/+60°C),IP20,250V/120V AC | 1 | |
| | | | HLG1;HLG2 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 2 | |
| | | | HLR1 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 1 | |
| | | | M2 | Вентилятор с фильтром 52 мі/ч 124x124 мм IP54 | 1 | |
| | | | N | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6x9, 12 вводов, Iн=100A | 1 | |
| | | | PG | Сальник IP54 d отв. 21 мм / d провод. 10-14 мм | 5 | |
| | | | QF1 | Мотор-автомат с поворотной ручкой, 3 полюса | 1 | |
| | | | QS1 | Выключатель нагрузки модульный, 3P, 32A, 3M | 1 | |
| | | | SA1 | Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65 | 1 | |
| | | | SF1 | Автоматический выключатель пос.тока 1P 10A 250В 6кА х-ка С | 1 | |
| | | | U1 | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 600 x 400 x 250 мм (В x Ш x Г) | 1 | |
| | | | U5;U6;U9 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 35X15X2000 | 3 | |
| | | | U7;U8 | Кронштейн для установки DIN-рейки под углом | 2 | |
| | | | UZ1 | Преобразователь частоты, 5.5кВт, 380В 3Ф, перегрузка 120% | 1 | |
| | | | XT1;XT2 | Ограничитель на DIN-рейку, серый 9,8mm с групповой маркировкой для MRK/OPK клемм с винтом | 2 | |
| | | | XT1;XT2 | Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mml, 750 V, 32 A, Серая | 10 | |
| | | | XT1 | Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mml, 750 V, 32 A, Синяя | 1 | |
| | | | XT1;XT2 | Заземляющая проходная клемма 4 mml, 750 V, 32 A, Серая | 2 | |
| | | | 40x80 | Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80x40мм.) | 4 | |

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|---|---|---|---|---|---|

Формат А4