| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B1 | Корпус навесной (ВхШхГ) 600x500x250mm, У3, IP31. RAL7035 | 1 | |
| | | | S1 | Несущая шина, исполнение TS 35/15 | 1 | |
| | | | U1 | Устройство автоматического ввода резерва с выносным блоком управления 25А, 3Р, 25кА АВР-301, DEKraft | 1 | |
| | | | U1 | Выносной блок управления для АВР-301 DEKraft | 1 | |
| | | | XT1 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая | 3 | |
| | | | B2;B3 | Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ | 2 | |
| | | | HL1;HL3 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 2 | |
| | | | HL2;HL4 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 2 | |
| | | | N;PE | Шина медная 25x3 (1=335A, 2=498A, 3=639A), 0.4 м | 1 | |
| | | | PG | Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм | 3 | |
| | | | PG2 | Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм | 1 | |
| | | | SM1 | Изолятор силовой 380А 10кВ H35xD32xM8мм с болтом | 2 | |

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|---|---|---|---|---|---|

Формат А4