Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			B1	Корпус навесной (ВхШхГ) 600x500x250mm, У3, IP31. RAL7035	1	
			S1	Несущая шина, исполнение TS 35/15	1	
			U1	Устройство автоматического ввода резерва с выносным блоком управления 40А, 3Р, 25кА АВР-301, DEKraft	1	
			U1	Выносной блок управления для АВР-301 DEKraft	1	
			XT1	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	3	
			B2;B3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			N;PE	Шина медная 25x3 (1=335A, 2=498A, 3=639A), 0.4 м	1	
			PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
			PG2	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	1	
			SM1	Изолятор силовой 380А 10кВ H35xD32xM8мм с болтом	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4