Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва с выносным блоком управления 315А, 3Р, 50кА АВР-304, DEKraft	2	
			U1;U2	Выносной блок управления для АВР-304 DEKraft	2	
			XT1;XT2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	14	
			HL1;HL3;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HL2;HL4;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			B1	Корпус с М/П Размер: 1800x1000x450 мм (ВхШхГ)	5	
			B2	Держатель основания	6	
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	7	м
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			PG2	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	
			SH1;SH2	Основание для крепления устройства АВР 600x600mm	2	
			W1...W6	Шина медная 4x30(1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4